

**"KOSZTORYS OFERTOWY"**

BRANŻA SANITARNA

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	(PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>W.01.00.00</b>	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	*			
	<b>W.01.01.00</b>	<b>WYKOPY</b>	*			
1		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpmi o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>	298,00		
2		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	803,00		
3		Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	727,00		
4		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypras- kami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m <sup>2</sup>	2468,00		
5		Odwodnienie wykopów drenażem roboczym Ø100 mm dwustronnym i igłofiltrami Ø51mm	kpl.	1,00		
	<b>W.01.02.00</b>	<b>ROZBIÓRKI</b>	*			
6		Rozebranie nawierzchni drogi o grubości 0,40m: przykanaliki: 222 m2 kanał deszczowy: 325 m2	m <sup>2</sup>	547,00		
	<b>W.02.00.00</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW</b>	*			
	<b>W.02.01.00</b>	<b>PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU</b>	*			
7		Przywóz ziemi na podsypkę: wpusty: 109 m3 studnie: 74 m3 przykanaliki: 21 m3 kanał deszczowy: 23 m3	m <sup>3</sup>	227,00		
8		Rozplantowanie podsypki w wykopie: wpusty: 218 m3 studnie: 147 m3 przykanaliki: 107 m3 kanał deszczowy: 109 m3	m <sup>3</sup>	582,00		
9		Zasypanie wykopów obiektowych gruntem kat. I i II z przywozem: wpusty: 341 m3 studnie: 141 m3	m <sup>3</sup>	482,00		
10		Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych gruntem kat. I i II z przywozem: przykanaliki: 383 m3 kanał deszczowy: 652 m3	m <sup>3</sup>	830,00		
11		Ręczne zasypanie wykopów liniowych gruntem kat I i II z przywozem	m <sup>3</sup>	205,00		
	<b>W.02.02.00</b>	<b>ZESTAWIENIE SIECI SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA</b>	*			
12		Montaż studni kanalizacyjnej o średnicy wew. 1,0m z prefabrykowanych elementów betonowych z włączem żeliwnym kl. D400	kpl.	9,00		
13		Montaż studni kanalizacyjnej o średnicy wew. 1,6m z prefabrykowanych elementów betonowych z włączem żeliwnym kl. D400	kpl.	1,00		
14		Montaż studni kanalizacyjnej o średnicy wew. 0,5m z prefabrykowanych elementów betonowych z wpustami ulicznymi kl. D400	kpl.	26,00		
15		Montaż osadnika	kpl.	1,00		
16		Ułożenie rury drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm wraz z: odtworzeniem, robotami ziemnymi do gł. 1,5m wykopem i zasypką zwirową wykopu	m	1615,00		
17		Studzienka z PP DN 425 na kanale drenarskim (do gł. 1,5m) (wykop,nasyp)	szt.	11,00		
18		Ułożenie rurociągu w gotowym wykopie - kanał z rur o średnicy Ø0,3m z PP SN8	m	207,00		
19		Ułożenie rurociągu w gotowym wykopie - kanał z rur o średnicy Ø0,2m z PP SN8	m	203,00		
20		Podwieszenie istniejącego uzbrojenia	szt.	5,00		
21		Próba wodna szczelności kanałów rurowych	ode.	10,00		
*					<b>RAZEM:</b>	
Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT						
* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.						