

"KOSZTORYS OFERTOWY"

BRANŻA SANITARNA

Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	(PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
	W.01.00.00	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	*			
	W.01.01.00	WYKOPY	*			
1		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpmi o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	298,00		
2		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	803,00		
3		Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	727,00		
4		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypras- kami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²	2468,00		
5		Odwodnienie wykopów drenażem roboczym Ø100 mm dwustronnym i igłofiltrami Ø51mm	kpl.	1,00		
	W.01.02.00	ROZBIÓRKI	*			
6		Rozebranie nawierzchni drogi o grubości 0,40m: przykanaliki: 222 m2 kanał deszczowy: 325 m2	m ³	547,00		
	W.02.00.00	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	*			
	W.02.01.00	PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU	*			
7		Przywóz ziemi na podsypkę: wpusty: 109 m3 studnie: 74 m3 przykanaliki: 21 m3 kanał deszczowy: 23 m3	m ³	227,00		
8		Rozplantowanie podsypki w wykopie: wpusty: 218 m3 studnie: 147 m3 przykanaliki: 107 m3 kanał deszczowy: 109 m3	m ²	582,00		
9		Zasypanie wykopów obiektowych gruntem kat. I i II z przywozem: wpusty: 341 m3 studnie: 141 m3	m ³	482,00		
10		Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych gruntem kat. I i II z przywozem: przykanaliki: 383 m3 kanał deszczowy: 652 m3	m ³	830,00		
11		Ręczne zasypanie wykopów liniowych gruntem kat I i II z przywozem	m ³	205,00		
	W.02.02.00	ZESTAWIENIE SIECI SANITARNE - KANALIZACJA DESZCZOWA	*			
12		Montaż studni kanalizacyjnej o średnicy wew. 1,0m z prefabrykowanych elementów betonowych z włączem żeliwnym kl. D400	kpl.	9,00		
13		Montaż studni kanalizacyjnej o średnicy wew. 1,8m z prefabrykowanych elementów betonowych z włączem żeliwnym kl. D400	kpl.	1,00		
14		Montaż studni kanalizacyjnej o średnicy wew. 0,5m z prefabrykowanych elementów betonowych z wpustami ulicznymi kl. D400	kpl.	26,00		
15		Montaż osadnika	kpl.	1,00		
16		Ułożenie rury drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm wraz z: odtworzeniem, robotami ziemnymi do gł. 1,5m wykopem i zasypką żwirową wykopu	m	1615,00		
17		Studzienka z PP DN 425 na kanale drenarskim (do gł. 1,5m) (wykop,nasyp)	szt.	11,00		
18		Ułożenie rurociągu w gotowym wykopie - kanał z rur o średnicy Ø0,3m z PP SN8	m	207,00		
19		Ułożenie rurociągu w gotowym wykopie - kanał z rur o średnicy Ø0,2m z PP SN8	m	203,00		
20		Podwieszenie istniejącego uzbrojenia	szt.	5,00		
21		Próba wodna szczelności kanałów rurowych	ode.	10,00		
*					RAZEM:	
Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT						
* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.						