KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4799P w m. Kłoda

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I			**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,08		
II			**ROBOTY ROZBIORKOWE**				
2	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	20,00		
III			**PODBUDOWA**				
3	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m^2	130,00		
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m^2	7,00		
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m^2	130,00		
6	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m^2	130,00		
III			**NAWIERZCHNIA**				
7	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. gr. 5 cm	m^2	130,00		
IV			**ELEMENTY ULIC**				
8	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	82,00		
9	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem	mb	20,00		
10	45233140-2	07.01.01	Oznakowanie poziome: Oznakowanie ciękowarstwowe farbą chlorokauczukową (P-10), (P-14)	m^2	35,00		
11	45233140-2	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków pionowych D-6	szt.	4,00		
12	45233140-2	01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne	szt.	2,00		
			Razem (netto)	zł			
			Podatek VAT (23%)	zł			
			Ogółem (brutto)	zł			

słownie: _____

miejscowość, dnia: _____ sporzadził: _____