

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4801P w m. Robczysko

| LP | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | cena jedn. netto | Wartość netto |
|------------------------------|------------|-----------|--|----------------|--------|---------------------|------------------|
| | | | | jm | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | | |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,115 | | |
| II | | | | | | | |
| ROBOTY ROZBIORKOWE | | | | | | | |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04 | Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy | mb | 115,00 | | |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozbiórka płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy | m ² | 300,00 | | |
| III | | | | | | | |
| PODBUDOWA | | | | | | | |
| 4 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy | m ² | 155,00 | | |
| 5 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazd, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy | m ² | 90,00 | | |
| 6 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy | m ² | 80,00 | | |
| 7 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazd | m ² | 245,00 | | |
| 8 | 45233140-2 | 04.05.01 | Warstwa wzmacniająca podłoża z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm | m ² | 245,00 | | |
| 9 | 45233140-2 | 04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdu do posesji | m ² | 90,00 | | |
| IV | | | | | | | |
| NAWIERZCHNIA | | | | | | | |
| 10 | 45233140-2 | 08.02.02 | Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm | m ² | 155,00 | | |
| 11 | 45233140-2 | 08.02.02 | Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, grafitowej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias grub. min. 5 cm | m ² | 90,00 | | |
| 12 | 45233140-2 | 05.03.05 | Remont cząstkowy krawężdzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm | Mg | 7,00 | | |
| V | | | | | | | |
| ELEMENTY ULIC | | | | | | | |
| 13 | 45233140-2 | 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem | mb | 265,00 | | |
| 14 | 45233140-2 | 08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płas od strony posesji | mb | 20,00 | | |
| 15 | 45233140-2 | 08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem | mb | 115,00 | | |
| 16 | 45233140-2 | 01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne | szt | 4,00 | | |
| Razem (netto) | | | | zł | | | |
| Podatek VAT (23%) | | | | zł | | | |
| Ogółem (brutto) | | | | zł | | | |

słownie: _____
 miejscowość, dnia: _____ sporzadził: _____