

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Długie Stare (ul. Wiosenna)

| LP                           | kod CPV    | Nr SST    | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych   | Jednostka      |        | cena jedn.<br>netto | Wartość<br>netto |
|------------------------------|------------|-----------|--|----------------|--------|---------------------|------------------|
|                              |            |           |  | jm             | Ilość  |                     |                  |
| 1                            | 2          | 3         | 4  | 5              | 6      | 7                   | 8                |
| <b>I</b>                     |            |           |  |                |        |                     |                  |
| <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |            |           |  |                |        |                     |                  |
| 1                            | 45100000-8 | 01.01.01  | Odtworzenie trasy w terenie równinnym  | km             | 0,53   |                     |                  |
| <b>II</b>                    |            |           |  |                |        |                     |                  |
| <b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>    |            |           |  |                |        |                     |                  |
| 2                            | 45110000-1 | 01.02.04  | Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy  | mb             | 530,00 |                     |                  |
| 3                            | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozbiórka płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy  | m <sup>2</sup> | 750,00 |                     |                  |
| <b>III</b>                   |            |           |  |                |        |                     |                  |
| <b>PODBUDOWA</b>             |            |           |  |                |        |                     |                  |
| 4                            | 45233140-2 | 04.01.01  | Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy  | m <sup>2</sup> | 720,00 |                     |                  |
| 5                            | 45233140-2 | 04.01.01  | Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazd, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy  | m <sup>2</sup> | 195,00 |                     |                  |
| 6                            | 45233140-2 | 04.01.01  | Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy                             | m <sup>2</sup> | 150,00 |                     |                  |
| 7                            | 45233140-2 | 04.01.01  | Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazd  | m <sup>2</sup> | 920,00 |                     |                  |
| 8                            | 45233140-2 | 04.05.01  | Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm                                      | m <sup>2</sup> | 920,00 |                     |                  |
| 9                            | 45233140-2 | 04.06.01  | Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdu do posesji   | m <sup>2</sup> | 195,00 |                     |                  |
| <b>IV</b>                    |            |           |  |                |        |                     |                  |
| <b>NAWIERZCHNIA</b>          |            |           |  |                |        |                     |                  |
| 10                           | 45233140-2 | 08.02.02  | Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm                     | m <sup>2</sup> | 720,00 |                     |                  |
| 11                           | 45233140-2 | 08.02.02  | Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, grafitowej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias grub. min. 5 cm                   | m <sup>2</sup> | 195,00 |                     |                  |
| 12                           | 45233140-2 | 05.03.05  | Remont cząstkowy krawężdzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm                                   | Mg             | 15,00  |                     |                  |
| <b>V</b>                     |            |           |  |                |        |                     |                  |
| <b>ELEMENTY ULIC</b>         |            |           |  |                |        |                     |                  |
| 13                           | 45233140-2 | 08.03.01  | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem   | mb             | 450,00 |                     |                  |
| 14                           | 45233140-2 | 08.01.01  | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płas od strony posesji           | mb             | 90,00  |                     |                  |
| 15                           | 45233140-2 | 08.01.01  | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem                                     | mb             | 530,00 |                     |                  |
| 16                           | 45233140-2 | 01.03.07  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne | szt            | 10,00  |                     |                  |
| <b>Razem ( netto)</b>        |            |           |  | zł             |        |                     |                  |
| <b>Podatek VAT (23%)</b>     |            |           |  | zł             |        |                     |                  |
| <b>Ogółem ( brutto)</b>      |            |           |  | zł             |        |                     |                  |

słownie: \_\_\_\_\_  
 miejscowość, dnia: \_\_\_\_\_ sporzadził: \_\_\_\_\_