KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4801P w m. Robczysko

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I			**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,115		
II			**ROBOTY ROZBIORKOWE**				
2	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	200,00		
	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	450,00		
3	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy	m^2	475,00		
III			**PODBUDOWA**				
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m^2	250,00		
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m^2	120,00		
6	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m^2	180,00		
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoż. grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m^2	370,00		
8	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m^2	370,00		
9	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdy do posesji	m^2	120,00		
IV			**NAWIERZCHNIA**				
10	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m^2	250,00		
11	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, grafitowej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias grub. min. 5 cm	m^2	120,00		
12	45233140-2	05.03.05	Remont cząstkowy krawędzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm	Mg	10,00		
V			**ELEMENTY ULIC**				
13	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	300,00		
14	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płasi od strony posesji	mb	31,00		
15	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem	mb	200,00		
16	45233140-2	01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne	szt	7,00		
			Razem (netto)	zł			
			Podatek VAT (23%)	zł			
			Ogółem (brutto)	zł			

słownie: _____

miejscowość, dnia: _____ sporządził: _____