

OPIS TECHNICZNY

dotyczy: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Długie Stare ul. Wiosenna - II etap

Zakres prac:

1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym
2. Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy
3. Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy
4. Rozbiórka płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy
5. Rozebranie ścieku przy krawężnikowego na ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud
6. Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy
7. Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy
8. Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy
9. Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy
10. Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ min. gr. 10cm
11. Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdy do posesji
12. Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm
13. Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, czerwonej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm
14. Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z opore
15. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płask od strony posesji
16. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem
17. Ściek z 2 rzędów kostki brukowej, szarej, betonowej bez faz. szer. 20cm na ławie betonowej gr. 15cm i podsypce cem-piask gr. 5cm
18. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne
19. Regulacja górnej części studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą krat