

## Kosztorys Ofertowy

### Przebudowa drogi powiatowej w m. Górka Duchowna.

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość (zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	x	<b>Roboty przygotowawcze</b>	x	x	x	x
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni drogowej średnia grubość 5,0 cm, załadunek wraz z transportem nawierzchni z rozbiórki samochodem poza teren budowy na plac wskazany przez ZDP w Lesznie.	m <sup>2</sup>	1000,00		
2	D.03.02.01a	Regulacja pionowa włączów oraz wpustów ulicznych kanalizacji wraz z ich wymianą na nowe.	szt	26,00		
x	x	<b>Remont</b>	x	x	x	x
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni drogowej grubości 35,0cm (warstwa ścieralna, podbudowa asfaltowa, podbudowa z kruszywa), Załadunek wraz z transportem materiału z rozbiórki samochodem poza teren budowy.	m <sup>2</sup>	200,00		
4	D.04.01.01	Profilowanie koryta pod nawierzchnię jezdni.	m <sup>2</sup>	200,00		
5	D.04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa z dowozu stabilizowana cementem o Rm=5MPa - grubość 10,0cm.	m <sup>2</sup>	200,00		
6	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm, ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem.	m <sup>2</sup>	200,00		
7	D.04.07.01a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16P 50/70 - warstwa wyrównawcza gr. 5,0cm.	m <sup>2</sup>	200,00		
x	x	<b>Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni</b>	x	x	x	x
8	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.	m <sup>2</sup>	5150,00		
9	D.05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - warstwa wyrównawcza gr. 4,0cm.	m <sup>2</sup>	5150,00		
10	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna gr. 4,0cm.	m <sup>2</sup>	4910,00		

**Netto:**  
**VAT 23%**  
**Brutto**


słownie zł:

miejsowość, data:

sporządził: \_\_\_\_\_