

PRZEDMIAR					
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4764P w m. Świąciechowa (ul. Szkolna, ul. Ułańska)					
LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	713551914-3	01.02.05	Wykonanie badań archeologicznych na terenie inwestycji oraz sporządzenie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej ze standardami badań archeologicznych określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 1768)	kpl	1,00
2	4510000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	1,00
II			ROBOTY ROZBIORKOWE		
3	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	50,00
4	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy	m ²	1322,00
III			PODBUDOWA		
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	1073,00
6	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	242,00
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	225,00
8	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m ²	1315,00
9	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m ²	1315,00
10	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdy do posesji	m ²	242,00
IV			NAWIERZCHNIA		
11	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m ²	1073,00
12	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm	m ²	242,00
13	45233140-2	05.03.05	Remont cząstkowy krawędzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm	Mg	5,00
V			ELEMENTY ULIC		
14	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	100,00
15	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płask od strony posesji	mb	159,00
16	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem	mb	50,00
17	45233140-2	01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne	szt	16,00

miejsowość, dnia: Leszno, 14.06.2016 r.

sporządził: