

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Krzycko Małe.

ADRES INWESTYCJI: obręb Krzycko Małe, gmina Świąciechowa

BRANŻA: drogowa, sanitarna,

Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
Roboty rozbiórkowe						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,45		
2	D-01.02.04	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, na głębokości 5,0cm	m	835,00		
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5,0cm z załadunkiem i wywóz poza teren budowy na plac wskazany przez ZDP w Lesznie.	m ²	800,00		
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości 20,0cm z załadunkiem i transportem poza teren budowy	m ²	670,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej/płyt betonowych na podsypce cem.-pias. (wraz z obrzeżem i krawężnikiem) z załadunkiem i wywóz poza teren budowy na plac wskazany przez ZDP w Lesznie	m ²	44,00		
6	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy gr. 15,0cm z betonu z załadunkiem i wywóz poza teren budowy	m ²	44,00		
7	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego kolektora deszczowego fi 400	m	480,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej	m	94,00		
9	D-01.02.04	Rozebranie studni betonowych fi 1000mm kanalizacji deszczowej z zasypaniem i zagęszczeniem wykopu	szt	11,00		
10	D-01.02.04	Rozebranie studni ściekowych betonowych fi 500mm z zasypaniem i zagęszczeniem wykopu	szt	20,00		
Roboty ziemne						
11	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z załadunkiem i wywuz gruntu na odkład poza teren budowy - grunt kat. III-IV	m ³	920,00		
12	D-02.01.01.	Wykopy z załadunkiem ręcznym z transportem urobku samochodami samowyładowczymi i wywuz na odkład poza teren budowy - grunt kat. III-IV	m ³	400,00		
13	D-02.01.01.	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I-IV, za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (np.. Boks) - wykopy o gł. do 3,0m	m ²	2400,00		
14	D-02.01.01.	Wykonanie podsypki, w warstwach o gr. do 10,0cm - gr. podłoża 15cm (piasek wykonawcy)	m ³	70,00		
15	D-02.01.01.	Obsypka - zasypanie wykopów o szer. 08-2,5m o ścianach pionowych, przy gł. Wykopu do 4,0m warstwami gr. 20,0cm z zagęszczeniem ręcznym w gruncie kat. I-III - obsypka piaskiem	m ³	460,00		
16	D-02.01.01.	Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. I-II z zagęszczeniem mechanicznym - grub. zagęszczenia warstwami do 30,0cm - zasypka piaskiem	m ³	660,00		
Odwodnienie						
17	D-03.02.01	Wykonanie kolektora z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm	m	480,00		
18	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 (SN>8kN/m2) łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm	m	94,00		

19	D-03.02.01	Wykonanie kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kręgów (beton min C40/50) łączonych na uszczelkę gumową z prefabrykowaną kintą stanowiącą monolityczną konstrukcję z dennicą z osadzonymi przejściami szczelnymi do rur PCW Dn 200, wysokość studni 3,0m z p	kpl	16,00		
20	D-03.02.01	Wykonanie kompletnej studzienki ściekowej betonowej Dn 500 z osadzonymi przejściami szczelnymi do rur PCW Dn 200 z osadnikiem bez syfonu	kpl	25,00		
Nawierzchnie						
21	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kat. gruntu I-IV	m ²	670,00		
22	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa z dowozu stabilizowana cementem o Rm=5MPa - grubość 10,0cm.	m ²	670,00		
23	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm.	m ²	670,00		
24	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.	m ²	670,00		
25	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna gr. 5,0cm	m ²	670,00		
Odbudowa chodników i zjazdów						
26	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodniki, zjazdy) - kat. gruntu I-IV	m ²	44,00		
27	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=5,0MPa min. grub. 10cm	m ²	44,00		
28	D-08.02.02	Wykonanie chodnika/zjazdu z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm - materiał z rozbiórki 50% (z krawężnikami, obrzeżami)	m ²	44,00		
Razem netto						
Podatek VAT(23%)						
Razem brutto						

słownie zł brutto:

Data:

sporządził: