

PRZEDMIAR					
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P w m. Rydzyna (ul. Rzeczpospolitej) etap II.					
LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,09
<b>II</b>			<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>		
2	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	90,00
3	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	90,00
4	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka płyt betonowych 30x30x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy	m <sup>2</sup>	180,00
<b>III</b>			<b>PODBUDOWA</b>		
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	130,00
6	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdu, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	9,00
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	55,00
8	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdu	m <sup>2</sup>	140,00
9	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m <sup>2</sup>	140,00
10	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdu do posesji	m <sup>2</sup>	9,00
<b>IV</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>		
11	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, barwy jesieni o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	130,00
12	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, barwy jesieni o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm	m <sup>2</sup>	9,00
13	45233140-2	05.03.05a	Remont cząstkowy krawędzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm	Mg	6,00
<b>V</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>		
14	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	90,00
15	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płask od strony posesji	mb	6,00
16	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem	mb	90,00
17	45233140-2	01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne	szt	5,00

miejsowość, dnia: Leszno, 22.07.2016 r.

sporządził: