

PRZEDMIAR				
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe”				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
<b>Branża drogowa</b>				
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,67
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego(remont) o grubości 20 cm z załad. I transp.poza teren bud	m2	3560
3	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z załad. I transp.poza teren bud	szt.	10
4	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków z załad. I transp.poza teren bud	szt.	14
<b>Podbudowy</b>				
5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod remont w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	3855
6	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod zjazdu, remont, kd $R_m=5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3855
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm zjazdu	m2	215
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (remont)	m2	3180
9	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (remont)	m2	2990
10	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm (remont na łuku)	m2	190
11	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	14685
<b>Nawierzchnie</b>				
12	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – śr. grubość 7,0 cm (na szer. 5,5m)	m2	14685
13	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki (OD ZDP w Święciechowie)	m2	4500
<b>Roboty wykończeniowe</b>				
14	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy śr gr warstwy humusu 3 cm	m2	2720
<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				

15	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie	m2	360
16	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	14
17	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, nakazu i zakazu	szt.	2
18	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych	szt.	4
19	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych kierunku i miejscowości	szt.	4
<b>Elementy ulic</b>				
20	D-08.05.02	ściek betonowy szer. 25cm na ławie betonowej i podsypce cem-piask gr 5cm	mb	1150
<b>Odwodnienie korpusu drogowego</b>				
21	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa włączów studni ściekowych, włączów studni rewizyjnych ks i kd wod	szt.	85