

# Przedmiar

## Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Odcinek od drogi wojewódzkiej nr 305 do m. Brenno

L.p.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	2,120
<b>II</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
2	45111300-1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych grub. 5 cm na podsypce piaskowej z transportem urobku poza teren budowy	m <sup>2</sup>	1595,50
3	45111300-1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu warstwa grub. 12 cm z transportem urobku poza teren budowy	m <sup>2</sup>	95,90
4	45111300-1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu i prefabrykatów betonowych warstwa grub. 15 cm z transportem urobku poza teren budowy	m <sup>2</sup>	464,70
5	45111300-1	01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15*30 wraz z ławą betonową z transportem urobku poza teren budowy	m	1859,00
6	45111300-1	01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 6*20 na ławie betonowej z oporem w ilości 0,02 m <sup>3</sup> /mb z transportem urobku poza teren budowy	m	936,00
7	45111300-1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej, warstwa grub. 8 cm z transportem urobku poza teren budowy	m <sup>2</sup>	551,25
<b>III</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
8	45111200-0	04.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV z transportem urobku poza teren budowy	m	1859,00
9	45111200-0	04.01.01	Rowki pod obrzeża i ławę o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV z transportem urobku poza teren budowy	m	936,00
10	45111200-0	04.01.01	Wykonanie koryta pod zjazdu na głęb. 25 cm, grunt kat. III-IV z transportem urobku poza teren budowy	m <sup>2</sup>	164,68
11	45111200-0	04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik na głęb. 20 cm, grunt kat. III-IV z transportem urobku poza teren budowy	m <sup>2</sup>	391,94
<b>IV</b>			<b>ODWODNIENIE</b>		
12	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	12
13	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	10
14	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek ściekowych	szt	9
15	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telekomunikacyjnych	szt	3
16	45232452-5	03.02.01	Przebudowa studzienki ściekowe uliczne z rur betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem, bez syfonu, głęb. studzienki 1,50 m wraz z kratą żeliwną typu ciężkiego	szt	24

17	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa świetlików przyokiennych	szt	4
18	45232452-5	03.02.01	Przykanaliki z rur PCV (litych) o sztywności 8 kN/m <sup>2</sup> łączonych na wcisk o śred. zewn. 160 mm	m	72,00
<b>V</b>			<b>PODBUDOWA</b>		
19	45233140-2	04.01.01	Profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjnenawierzchni chodników i zjazdów	m <sup>2</sup>	2618,39
20	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=5 MPa, warstwa grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	1959,69
21	45233140-2	04.02.01	Podsypka piaskowa pod zjazdy, warstwa grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	658,70
22	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z betonu kl. B7,5, warstwa grub. 18 cm pod zjazdy	m <sup>2</sup>	658,70
23	45233140-2	04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej (istniejącej i wiążącej)	m <sup>2</sup>	22839,00
24	45233140-2	04.03.01	Wiązanie między warstwowe, emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> (nawierzchnia istniejąca i warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	22839,00
<b>VI</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>		
25	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15*30 na ławie betonowej z oporem, beton kl. B15 w ilości 0,06 m <sup>3</sup> /mb	m	1859,00
26	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 8*30 na ławie betonowej z oporem, beton kl. B15 w ilości 0,03 m <sup>3</sup> /mb	m	1375,00
27	45233140-2	08.05.03	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej, bezfazowej wibroprasowanej gr. 8 cm /kolor szary/ na ławie betonowej zwykłej, beton kl. B15 w ilości 0,02 m <sup>3</sup> /mb	m <sup>2</sup>	441,00
<b>VII</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>		
28	45233140-2	05.03.05b	Warstwa wiążąca, z betonu asfaltowego 0/16 mm, o stabilności 5,5 kN, grub.5 cm	m <sup>2</sup>	11439,00
29	45233140-2	05.03.05a	Warstwa ścieralna, z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, o stabilności 5,5 kN, grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	13814,00
30	45233140-2	08.02.02	Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 8 cm /kolor czerwony/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3÷5 cm	m <sup>2</sup>	658,70
31	45233140-2	08.02.02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 8 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3÷5 cm	m <sup>2</sup>	1959,69
<b>VIII</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
32	45111200-0	02.01.01	Odtworzenie rowów przydrożnych, grunt kat. III-IV, głębokość kopania 0,50 m, przy nachyleniu skarp 1:1	m	1985,00
33	45111200-0	06.03.01	Umocnienie poboczy destruktem asfaltowym na szerokość 0,50 m i grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu (materiał Wykonawcy)	m <sup>2</sup>	992,50
34	45111200-0	06.03.01	Plantowanie poboczy z zagęszczeniem o średniej szerokości 0,70 m z gruntu rodzimego kat. III	m <sup>2</sup>	1389,50