
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w Rydzynie (odwodnienie drogi)**

Obiekt : **ul. Poniatowskiego ,Rydzyna**

Inwestor : **Zarząd Dróg Powiatowych**
Pl. Kościuszki 4C, 64-100 Leszno

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem :..... zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 4804P w Rydzynie (odwodnienie drogi)
Obiekt : ul. Poniatowskiego ,Rydzyna

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
	Analiza własna Wytyczenie geodezyjne oraz prace inwentaryzacyjne	
1	Roboty ziemne	
2	Roboty montażowe	
	Razem :	
		Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Anal.wł. Anal. Analiza własna Wytyczenie geodezyjne oraz prace inwentaryzacyjne	1,000	
1 Roboty ziemne					
2	KNNR 001-0210-03-10 MRRiB Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV/	327,640 m3	
3	KNNR 001-0307-04-00 MRRiB Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 1,5-3,0 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV(dokop po koparce ,podsypkę i skrzyżowania z innymi urządzeniami podziemnymi)	40,000 m3	
4	KNNR Wycena indywid Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej grunt kat. I-IV	367,640 m3	
5	KNNR 004-1411-02-00 MRRiB Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm	19,890 m3	
6	wyc.własna Analiza własna Dostawa materiałów -piasek na obsypkę i zasypkę	173,040 m3	
7	KNNR 001-0318-01-00 MRRiB Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III(zasypka i obsypka z transportem i zakupem gruntu	213,040 m3	
8	KNNR 001-0214-07-10 MRRiB Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym walcami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 20 cm	116,500 m3	
9	KNNR 001-0202-08-10 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 5-10 t/ukop z odwozem)	211,140 m3	
2 Roboty montażowe					
10	KNNR 001-0605-02-00 MRRiB Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpukiwane bezpośrednio w grunt, bez obsypki, do głębokości: 6,0 m	22,000 szt	
11	KNNR 001-0603-01-00 MRRiB Pompowanie	120,000 1 godz.	
12	KNNR 004-1308-06-00 MRRiB Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400 mm	169,000 m	
13	KNNR 004-1308-05-00 MRRiB Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 mm	8,000 m	

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
14	KNNR 004-1308-02-00 MRRiB Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm	21,900 m	
15	KNNR 004-1413-01-00 MRRiB Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych, w gotowym wykopie, o głębokości do 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm studnia w kwadratowej obudowie betonowej z pierścieniem odciążającym , wkładką gumową ,zabezpieczeniem antywłamaniowym i kinetą prafabrykowaną	8,000 studnia	
16	KNNR 004-1424-02-00 MRRiB Studnie ściekowe	4,000 szt	
17	wyc.własna Wycena własna wylot prefabrykowany z kratą	1,000 szt	
18	KNNR 010-0401-07-00 MRRiB Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu	1,650 m3	

Wartość kosztorysowa robót	
-----------------------------------	--