

| PRZEDMIAR | | | | |
|---|------------|--|----------------|----------|
| Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno | | | | |
| Odcinek - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4756P w m. Brenno (km 0+000) do skrzyżowania z drogą gminną nr 712549P (ul. Ogrodowa) w m. Brenno (km 0+610) | | | | |
| Branża Sanitarna | | | | |
| Lp. | Podstawy | Rodzaj robót | Jednostka | |
| | | | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ROBOTY ZIEMNE | x | x |
| | | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV 45110000-1: Roboty ziemne | x | x |
| 1 | D 01.02.04 | Frezowanie oraz roboty rozbiurkowe nawierzchni jezdni pod wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z załadunkiem i transportem poza teren budowy. | mb | 400 |
| 2 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV na odkład wraz z załadunkiem i transportem | m ³ | 675 |
| 3 | D 02.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odl. do 1 km (kat. gruntu III) | m ³ | 20 |
| 4 | D.02.01.01 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi w grunt kat.I-IV | m ² | 1250 |
| 5 | D 02.01.01 | Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami | m ³ | 380 |
| | | KANALIZACJA DESZCZOWA | x | x |
| | | KANALIZACJA DESZCZOWA, KOLEKTORY Z RUR PVC oraz OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ (od studni nr Di1 do nr D11) CPV45231100-6: Roboty w zakresie budowy rurociągów | x | x |
| 6 | D.03.02.01 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża 10cm | m ³ | 40 |
| 7 | D.03.02.01 | Rura kanalizacyjna z rur kielichowych PVC kl.S Ø 200 w wykopie umocnionym suchym - material Zamawiajacego | m | 40 |
| 8 | D.03.02.01 | Rura kanalizacyjna z rur kielichowych PVC kl.S Ø 315 w wykopie umocnionym suchym - material Zamawiajacego | m | 330 |
| 9 | D.03.02.01 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - material Zamawiajacego | szt. | 10 |
| 10 | D.03.02.01 | Studzienka ściekowa uliczna betonowa Ø 500 z osadnikiem i wpustem ulicznym D400 - material Zamawiajacego | szt. | 11 |
| 11 | D.03.02.01 | Regulacja istniejących studzienek ściekowych ulicznych wraz z wymianą wpustów | szt. | 6 |
| 12 | D.03.02.01 | Włączenie proj. sieci kd do istniejącej studni | kpl | 2 |
| 13 | D.03.02.01 | Podłoża i obsypki z pisaku dowiezonego w wykopie umocnionym o głębokosci do 5m /obsypka/ | m ³ | 130 |