

PRZEDMIAR
Gołanice-Jezierzyce Kościelne

Lp.	kod CPV	nr SST	Opis i wyliczenia	Jedn.obm	Ilość
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,70
2	45100000-8	01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	2
II			ROBOTY ZIEMNE		
3	45100000-8	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu z transportem urobku samochodami w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m3	510,00
4	45110000-1	02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	1968,00
5	45110000-1	03.01.01	Ułożenie rury drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm	m	1645,00
6	45110000-1	03.01.01	Studzienka rewizyjna rury karbowanej i kielichwm o śr. 300 mm wraz z wężem D-125	szt.	34,00
7	45110000-1	02.01.01.	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych pospółką	m3	345,00
8	45110000-1	02.01.01.	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych kamieniem 30/50	m3	525,00
III			ELEMENTY ULIC		
9	45233140-2	08.01.01.	Krawężniki betonowe wibroprasowane wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	225,00
10	45233140-2	08.03.01.	Obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	3270,00
11	45233140-2	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	4348,00
IV			PODBUDOWY		
12	45233140-2	04.02.01	Wykonanie w-wy wzmacniającej podłoże wytwarzanej w węźle bet. Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4348,00
13	45233140-2	04.04.01.	Wykonanie warstwy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm	m2	3992,00
14	45233140-2	04.04.02.	Wykonanie warstwy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm	m2	356,00
V			NAWIERZCHNIE		
15	45233140-2	05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W - grubość po zagęszcz. śr 5 cm	m2	356,00
16	45233140-2	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	4348,00
VI			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
17	45233140-2	07.01.01.	Wykonanie malowania poziomego farbami chemoutwardzalnymi	m2	47,50
18	45233140-2	07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	10
19	45233140-2	07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	10
20	45232452-5	06.01.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	1700,00