

Leszno, dnia 13.06.2019 r.

ZDP/W146/2019

Wykonawcy/Wszyscy

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo”, znak sprawy 10/p.n/19.

W dniu 10.06.2019 r. Wykonawca zadał pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi:

- 1. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno - asfaltowej na warstwę wyrównawczą. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę AC11W, natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy wbudować AC16W. Prosimy o wyjaśnienie.*

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC11W zgodnie z projektem budowlanym umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej przetargów.

- 2. Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05a. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.*

Odp.: Zamawiający informuje, że wyrazi zgodę na projektowanie na podstawie wymagań technicznych WT-1 2014 oraz WT-2 2014

- 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie przebudowywanej drogi?*

Odp.: Zamawiający informuje, że wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie drogi tylko w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym.

4. *Proszę o przedstawienie projektu na remont kanalizacji deszczowej lub potwierdzenie opisu technicznego projektowanego odwodnienia.*

Odp.: Zamawiający nie posiada dodatkowej dokumentacji dotyczącej remontu istniejącej kanalizacji deszczowej. Zakres robót kanalizacyjnych należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót. W dokumentacji technicznej omyłkowo wpisano opis dotyczący projektowanej rury drenarskiej oraz omyłkowo podano nieprawidłowe ilości studni oraz studzienek przebudowywanego kolektora kanalizacji deszczowej. Ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przy wykonywaniu przedmiotowych robót.

5. *Kosztorys zawiera tylko skropienie nawierzchni drogowej pod warstwą wyrównawczą. Czy Zamawiający zakłada układanie warstwy ścieralnej bez skropienia?*

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wykonać skropienie nawierzchni drogowej pod warstwą wyrównawczą oraz pod warstwą ścieralną. Omyłkowo w przedmiarze robót podano tylko skropienie jednej warstwy.


Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(2) w Lesznie
mgr inż. Marian Kaczmarek