

| PRZEDMIAR | | | | | |
|--|------------|----------|--|----------------|--------|
| Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda | | | | | |
| LP | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
| | | | | jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,215 |
| II | | | PODBUDOWA | | |
| 2 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy | m ² | 310,00 |
| 3 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy | m ² | 25,00 |
| 4 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy | m ² | 40,00 |
| 5 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy | m ² | 335,00 |
| 6 | 45233140-2 | 04.05.01 | Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm | m ² | 310,00 |
| 7 | 45233140-2 | 04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdy do posesji | m ² | 25,00 |
| III | | | NAWIERZCHNIA | | |
| 8 | 45233140-2 | 08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki betonowej, szarej o grub. 8,0cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm | m ² | 310,00 |
| 9 | 45233140-2 | 08.02.02 | Wykonanie zjazdów z kostki betonowej, szarej o grub. 8,0cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm | m ² | 25,00 |
| 10 | 45233140-2 | 05.03.05 | Remont cząstkowy krawędzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm | Mg | 1,00 |
| IV | | | ELEMENTY ULIC | | |
| 11 | 45233140-2 | 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem | mb | 220,00 |
| 12 | 45233140-2 | 08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płas od strony posesji | mb | 5,00 |
| 13 | 45233140-2 | 08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem | mb | 17,00 |