



Zarząd Dróg Powiatowych  
ZDP-12/W98/2017  
ul. Kosciuszki 4  
64-100 Leszno (K)  
tel. 65 525 69 80, fax 65 525 69 79  
REGON 411103510 NIP 697-19-52-70

Leszno, dnia 21.04.2017 r

## Wykonawcy/wszyscy

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na zadane przez Wykonawcę pytania udziela następujących odpowiedzi:

### **1 odcinek: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4790P oraz nr 4791P Osieczna - Łoniewo - Kąkolewo**

1. Prosimy o potwierdzenie zakresu wykonywanej inwestycji:
  - zadanie nie obejmuje żadnych prac związanych z chodnikami oraz jezdnią główną zjazdami oraz odwodnieniem
  - Wykonujemy roboty związane tylko z budową ścieżki rowerowej w niniejszym zakresie:
  - od km 0+000 do km 0+230 strona prawa jest wykonywana ścieżka z kostki szer. 2,5 m wraz z krawężnikiem, ściekiem oraz obrzeżem (wraz z trzema wjazdami z kostki)
  - od km 0+230 do km 2+623 strona prawa (ścieżka 1 od km ścieżki 0+000 do km ścieżki 2+385 str p) ścieżka bitumiczna o szerokości 2,5 m w obrzeżach 8x30 po stronie wewnętrznej i zewnętrznej (arkusz 1-4)
  - w miejscowości Łoniewo (km 2+623) – przerwa w robotach (arkusz 4-5)
  - od km 3+050 do km 3+910 strona prawa (ścieżka 2 od km ścieżki 0+000 – km ścieżki 0+830 ścieżka bitumiczna o szerokości 2,5 m w obrzeżach 8x30 po stronie wewnętrznej i zewnętrznej (arkusz 5 – 6)
  - od km 3+910 do km 5+192 – jest przerwa w robotach (arkusz 6-8 )
  - od km 5+192 do km 6+135 strona lewa – krawężnik wraz ze ściekiem ścieżka rowerowa z kostki o szerokości 2,5 m zakończona obrzeżem 8x30 (arkusz 8 – 9)

#### Odp.

Zakres wykonywanej inwestycji należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Prosimy o informacje w sprawie wycinki:

- Prosimy o potwierdzenie ilości wycięcia drzew zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego kosztorysem. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinkę w/w drzew.

#### Odp.

Zakres zamieszczonego przedmiaru robót nie obejmuje wycinki drzew, a jedynie karczowanie i frezowanie bryły korzennej wraz z wywozem zasypaniem dołów i oczyszczeniem terenu,

ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Od km 0+100 do km 1+400 (km ścieżki rowerowej) ścieżka rowerowa biegnie przez las. Prosimy o dodanie pozycji odzwierciedlającej ilości karczowania pieńków w lesie.

Odp.

Zakres robót od km 0+100 do km 1+400 podano w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Prosimy o potwierdzenie, że :

- Zjazdy pomiędzy jezdnią drogi głównej a ścieżką rowerową wykonywane są z destruktu bez obramowania krawężnikami

Odp.

Zakres wykonywanych robót należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. W km 0+350 (km ścieżki 0+120) pod ścieżką należy wybudować dwa przepusty :

- fi 120 – brak długości oraz typu
- fi 80 – brak długości oraz typu

Odp.

Dokumentację techniczną przepustów w km 0+340,15 DP 4790P zamieszczono na stronie internetowej <http://bip.zdp.leszno.pl/> w dniu 13.04.2017 r.

6. Prosimy o informację na temat przepustów:

- fi 800 w km 3+540
- fi 600 w km 3+549

Z czego należy je wykonać oraz jaka jest długość w/w przepustu

Odp.

Należy wykonać roboty związane z przepustem w km 0+340,15 DP 4790P zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Czy przepusty pod zjazdami pomiędzy jezdnią główną a ścieżką rowerową będą wykonywane ?. Jeśli tak to prosimy o podanie ilości zjazdów, długości średnic oraz materiału i typu zakończeń przepustów.

Odp.

Zakres wykonywanych robót należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.





8. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych (zdjęcie humusu, wykop, nasyp, obsianie poboczy humusowanie) lub potwierdzenie ilości kosztorysowych w/w robót z kosztorysu zamieszczonego przez Zamawiającego.

Odp.

Projektant nie przekazał Zamawiającemu opracowanej tabeli robót ziemnych. Dokumentacja w wersji papierowej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

9. Prosimy o potwierdzenie że rondo oraz roboty z nim związane nie będą wykonywane.

Odp.

Zakres wykonywanych robót należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 24 „Ustawienie ścieków skarpowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C 12/15) 1171 m – czy nie chodzi o ściek z dwóch rzędów kostki przy krawężniku?

Odp.

Zamawiający informuje, że pozycje o numerach 24 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego dotyczą: "Wykonania nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 5cm - zjazdu przez ciąg pieszo-rowerowy".

11. Prosimy o podanie konstrukcji ścieżki rowerowej w nawierzchni z kostki oraz nawierzchni bitumicznej na wjazdach.

Odp.

Zamawiający informuje, że konstrukcję zjazdów na ciągu pieszo-rowerowym należy określić na podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

12. Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji ścieżki rowerowej w kostce :

od km 5+192 do km 6+135 strona lewa na ścieżce rowerowej mamy konstrukcję (kostka szara bezfazowa 8 cm + podsypka cementowo piaskowa 5 cm + warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem c 1,5/2,0 = 10 cm

Od km 0+000 do km 0+230 strona prawa na ścieżce rowerowej mamy konstrukcję (kostka szara bezfazowa 8 cm + podsypka cementowo piaskowa 5 cm +warstwa kruszywa łamanego 15 cm + warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem c 1,5/2,0 =10 cm

Prosimy o podanie która konstrukcja jest właściwa?

Odp.

Zamawiający informuje, że konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej, należy wykonać jak dla km 0+000 – km 0+230, na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

13. Prosimy o potwierdzenie że szerokość ścieżki rowerowej wynosi 2,5 m oraz po prawej i po lewej stronie jest pobocze ziemne szerokości 0,5 m i spadku 8%. Pochylenie skarpy wynosi 1:1,5 a rów pomiędzy drogą główną a ścieżką rowerową nie będzie wykonywany.

Odp.

Zamawiający informuje, że szerokość ciągu pieszo-rowerowego należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

14. W jaki sposób jest rozwiązane odwodnienie odcinka w Kąkolewie od km 5+192 do 6+135 strona lewa? (brak ścieków, przykanalików, kratek oraz kanalizacji deszczowej)

Odp.

Zakres wykonywanych robót dotyczących odwodnienia należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

15. Prosimy o dodanie pozycji cięcie piłą nawierzchni w miejscach gdzie należy ułożyć nowe krawężniki

Odp.

Zamawiający nie widzi podstaw do dodawania pozycji w przedmiarze robót, zakres wykonywanych robót należy określić na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

## **2 ODCINEK Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4800P Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo.**

1. Prosimy o potwierdzenie zakresu wykonywanej inwestycji:
- zadanie nie obejmuje wykonania żadnych prac związanych z chodnikami oraz jezdnią główną zjazdami oraz odwodnieniem drogi głównej
- Wykonujemy roboty związane tylko z budową ścieżki rowerowej w niniejszym zakresie:
- od km 0+000 do km 0+900 strona lewa jest wykonywana ścieżka z kostki szer. 2,5 m wraz z krawężnikiem, ściekiem oraz obrzeżem
  - od km 0+890 do km 1+050 strona prawa jest wykonywana ścieżka z kostki szer. 2,5 m wraz z krawężnikiem, ściekiem oraz obrzeżem
  - od km 1+050 do km 2+030 strona prawa - ścieżka bitumiczna o szerokości 2,5 m w obrzeżach 8x30 po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
  - od km 2+030 do km 2+640 strona prawa jest wykonywana ścieżka z kostki szer. 2,5 m wraz z krawężnikiem, ściekiem oraz obrzeżem
  - od km 2+640 do km 3+757 strona lewa jest wykonywana ścieżka z kostki szer. 2,5 m wraz z krawężnikiem, ściekiem oraz obrzeżem



Odp.

Zakres wykonywanych robót należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Prosimy o potwierdzenie, że ilości i zakres robót związanych z pozycjami wykonanie wykopu, wykonanie nasypu są zgodne z ilościami wykazanymi w przedmiarze robót.

Odp.

Ilość i zakres robót należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Prosimy o potwierdzenie :

- zakres zadania nie obejmuje drogi głównej oraz żadnego zakresu z nią związanego
- zakres zadania nie obejmuje chodnika i krawężnika od km 0+000 do km 0+450 strona prawa
- zakres zadania nie obejmuje wjazdów od km 0+450 do km 0+900 strona prawa
- zakres zadania nie obejmuje wjazdów od km 0+900 do km 2+650 strona lewa
- zakres zadania nie obejmuje chodnika od km 2+650 do km 2+900 strona prawa
- zakres zadania nie obejmuje chodnika od km 3+000 do km 3+200 strona prawa
- zakres zadania nie obejmuje chodnika od km 3+310 do km 3+757 strona prawa
- zakres zadania nie obejmuje krawężnika od km 2+640 do km 3+757 strona prawa
- zakres zadania nie obejmuje krawężnika od km 2+030 do km 2+640 strona lewa
- zakres zadania nie obejmuje krawężnika od km 0+000 do km 0+550 strona prawa

Odp.

Zakres zadania należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

4. Prosimy o zamieszczenie dokładnych rysunków
- przedłużenia przepustu fi 1500 dł 7 m

Odp.

Rysunek dotyczący przedłużenia przepustu fi 1500 znajduje się w dokumentacji technicznej na rysunku nr 3 - "Przekroje konstrukcyjne i szczegóły". Dokumentacja w wersji papierowej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Zakres robót związanych z przedmiotowym przepustem należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

5. Prosimy o zamieszczenie dokładnych rysunków
- przedłużenia przepustu fi 1000 dł 7 m

Odp.

Rysunek dotyczący przedłużenia przepustu fi 1000 znajduje się w dokumentacji technicznej na rysunku nr 3 - "Przekroje konstrukcyjne i szczegóły". Dokumentacja w wersji papierowej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Zakres robót

związanych z przedmiotowym przepustem należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Proszę podać ilość zjazdów oraz szczegóły wylotów dla przepustów pod zjazdami z rur HDPE śr 400

Odp.

Rysunek dotyczący wylotów dla przepustów znajduje się w dokumentacji technicznej na rysunku nr 3 - "Przekroje konstrukcyjne i szczegóły". Dokumentacja w wersji papierowej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Ilość oraz zakres robót związanych z przedmiotowymi przepustami należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Prosimy o podanie ilości przejść oraz szerokości na jaką należy rozebrać istniejącą nawierzchnię w celu wykonania przykanalików w poprzek drogi głównej – odtworzenie nawierzchni drogi głównej

Odp.

Zakres robót związanych z wykonaniem przykanalików oraz odtworzenie nawierzchni drogi należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót związanych z pozycjami wykonanie wykopu, wykonanie nasypu są zgodne z ilościami wykazanymi w przedmiarze robót.

Odp.

Zakres robót należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Prosimy o podanie ilości wylotów prefabrykowanych z przykanalików do rowu oraz szczegółowy rysunek tych wylotów

Odp.

W przedłożonym przedmiarze robót nie występują prefabrykowane wyloty z przykanalików. Ilość przykanalików należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

10. Prosimy o dodanie pozycji cięcie piłą nawierzchni w miejscach gdzie należy ułożyć nowe krawężniki

Odp.

Zamawiający nie widzi podstaw do dodawania pozycji w przedmiarze robót, zakres wykonywanych robót należy określić na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego



przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

#### **ODCINEK 4 Budowa ciągu pieszo-rowerowy Lipno- Wilkowice w ciągu drogi powiatowej nr 4769P i nr 4770P.**

##### **Odcinek 1 od skrzyżowania w Lipnie do drogi powiatowej długości 1910 m**

1. Prosimy o potwierdzenie zakresu robót:

- zakres zadania nie obejmuje drogi głównej ani przy infrastruktury z nią związanej
- zakres zadania nie obejmuje chodnika po prawej stronie drogi
- zakres zadania nie obejmuje krawężników po prawej oraz po lewej stronie drogi
- zakres zadania nie obejmuje wjazdów po prawej stronie drogi głównej
- wykonujemy roboty związane z wykonaniem ścieżki rowerowej w kostce betonowej ograniczonej obrzeżami po lewej stronie jezdni głównej oraz wykonanie wjazdów w rejonie ścieżki rowerowej po lewej stronie jezdni głównej.

Odp.

Zakres wykonywanej inwestycji należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Prosimy o potwierdzenie, że ilości i zakres robót na kanalizacji jest zgodny z pozycjami i ilościami zawartymi w przedmiarze robót zamieszczonym przez Zamawiającego

Odp.

Ilość i zakres robót dotyczących kanalizacji należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót związanych z pozycjami wykonanie wykopu, wykonanie nasypu są zgodne z ilościami wykazanymi w przedmiarze robót.

Odp.

Zakres wykonywanej inwestycji należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Czy wykonując kanalizację od km 0+800 do km 1+100 należy wykonać krawężnik na tym zakresie a jeśli tak to po której stronie jezdni ?

Odp.

Zakres wykonywanej inwestycji na tym odcinku należy wykonać zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Czy wykonując kanalizację od km 1+180 do km 1+909 należy wykonać krawężnik na tym zakresie a jeśli tak to po której stronie jezdni ?

Odp.

Zakres wykonywanej inwestycji na tym odcinku należy wykonać zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Prosimy o dodanie pozycji cięcie piłą nawierzchni w miejscach gdzie należy ułożyć nowe krawężniki

Odp.

Zamawiający nie widzi podstaw do dodawania pozycji w przedmiarze robót, zakres wykonywanych robót należy określić na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

#### **Odcinek 2 od skrzyżowania drogi powiatowej do skrzyżowania w Wilkowicach długości**

1. Prosimy o potwierdzenie zakresu robót:

- zadanie nie obejmuje drogi głównej ani przy infrastruktury z nią związanej
- Ścieżkę rowerową bitumiczną o szerokości 2,5 m zakończoną obrzeżami od strony wewnętrznej i zewnętrznej wykonujemy od km 0+000 do km 0+892 strona lewa
- Od km 0+892 do km 1+020 strona lewa wykonujemy ścieżkę bitumiczną szer 2,5 m zakończoną krawężnikiem i obrzeżem
- Od km 1+020 do km 1+346 strona prawa wykonujemy ścieżkę rowerową z kostki szer 2,5 m ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem
- Od km 1+346 do km 2+080 strona prawa wykonujemy ścieżkę rowerową bitumiczną szer. 2,5 m ograniczoną krawężnikiem oraz obrzeżem.

Odp.

Zakres wykonywanej inwestycji należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Od km 2+080 do km 3+693 strona prawa jest ścieżka rowerowa szerokości 2,5 m ograniczona obrzeżem i krawężnikiem ale występuje niejasność w sprawie rodzaju nawierzchni tej ścieżki rowerowej
- na planie sytuacyjnym w/w ścieżka ma nawierzchnię z kostki
  - na przekrojach normalnych w/w ścieżka ma nawierzchnię bitumiczną
- Prosimy o informację jaki rodzaj nawierzchni należy przyjąć do wyceny?

Odp.

Zakres wykonywanej inwestycji należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Od km 2+080 do km 3+693 strona prawa należy przyjąć nawierzchnię określoną na przekrojach normalnych.



3. Proszę wyjaśnić czy poza miejscami gdzie ścieżka rowerowa dochodzi do jezdni są jeszcze inne miejsca w których należy wykonać krawężnik ?

Odp.

Zakres robót dotyczących wykonania krawężnika należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Prosimy o potwierdzenie że roboty kanalizacyjne wykonujemy zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarem robot.

Odp.

Zakres robót kanalizacyjnych należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót związanych z pozycjami wykonanie wykopu, wykonanie nasypu są zgodne z ilościami wykazanymi w przedmiarze robót.

Odp.

Zakres wykonywanej inwestycji należy określić na podstawie przedłożonego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

6. Prosimy o dodanie pozycji cięcie piłą nawierzchni w miejscach gdzie należy ułożyć nowe krawężniki

Odp.

Zamawiający nie widzi podstaw do dodawania pozycji w przedmiarze robót, zakres wykonywanych robót należy określić na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej, ponadto należy spełnić wymagania określone w SST oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

#### **ODCINEK 5 : Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych 6 sztuk**

1. Prosimy o wyjaśnienia następujących pozycji kosztorysowych:  
- „Montaż reflektora zewnętrznego LED z aluminium” – prosimy o podanie szczegółów, podstawowych parametrów i rodzaju zasilania w/w reflektora

Odp.

Zamawiający informuje, iż należy zamontować reflektor zewnętrzny LED z aluminium z czujnikiem zmierzchu o mocy 30W, IK10, napięcie zasilania 230V.

#### **Dla całego zakresu zadania:**

1. Prosimy o podanie wielkości tablic i typu folii do oznakowania pionowego.

Odp.

Dla oznakowania pionowego należy przyjąć znaki drogowe, średnie, typ foli odblaskowej 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami).

2. Prosimy o zamieszczenie projektu organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Odp.

Projekt stałej organizacji ruchu dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego

3. Prosimy podać wymagany okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego.

Odp.

Gwarancja na oznakowanie poziome jest równoznaczna z gwarancją określoną dla całego zadania.

4. Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną na całość zadania? Jeśli tak prosimy o jej załączenie.

Odp.

Projektant nie przekazał Zamawiającemu dokumentacji geologicznej na odcinki dróg powiatowych nr 4800P Dąbcze-Kąkolewo, 4769P i 4770P Lipno-Wilkowice. Dokumentacja geologiczna w wersji papierowej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie na odcinek dróg powiatowych nr 4790P, 4791P Osieczna-Kąkolewo.

5. Czy Zamawiający przewiduje zwrot materiałów z rozbiórki wraz z paletowaniem i odwozem materiału na składowisko Zamawiającego a jeśli tak to na jaką odległość ?

Odp.

Zamawiający przewiduje zwrot materiałów z rozbiórki wraz z paletowaniem i odwozem materiału na składowisko Zamawiającego na odległość do 15 km.

6. Ad rozdział 16 SIWZ:

Z uwagi na zapis SIWZ - rozdział 16 pkt 4, kierujemy zapytanie do Zamawiającego w jaki sposób potwierdzi Gwarantowi, iż podpisy osób, które podpisały żądanie zapłaty z gwarancji, są autentyczne i należą do osób uprawnionych do działania w imieniu Zamawiającego. Żądanie składane jest korespondencyjnie, a z uwagi, iż dane kontraktu dotyczące zamówień publicznych są powszechnie dostępne, po wykazaniu interesu publicznego mogą być udostępnione każdemu, a więc złożone żądanie powołujące się na numer gwarancji (publicznie dostępny) wskazujący dowolny numer rachunku, podpisane jako osoba reprezentująca Zamawiającego zostanie zrealizowane przez Bank bez żadnej weryfikacji czy podpisy faktycznie należą do osoby wskazanej w żądaniu jako umocowanej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Powyższa formalność jest standardową praktyką w gwarancjach ubezpieczeniowych i bankowych,



(dopuszczalną przez wyroki KIO), mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wypłaty środków pieniężnych z gwarancji i uniknięcia nadużyć z tym związanych.

Odp.

Zamawiający dopuści gwarancję ubezpieczeniową lub bankową zawierającą zapisy, że wezwanie do zapłaty zostanie złożone za pośrednictwem notariusza lub banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy widniejące na wezwaniu zostały złożone w ważny sposób i należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Zamawiającego

7. Ad par 5 ust. 9

Prosimy o wprowadzenie zmiany, aby obowiązek określony w ust 9 par 5 Wykonawca miał spełnić przed terminem zapłaty przez Zamawiającego (np. 3 dni przed planowaną zapłatą) faktury Wykonawcy, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego.

Zgodnie z prawem podatkowym, podstawą do wystawienia faktury za roboty budowlane jest wykonanie i odbiór tych robót wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej. Brak rozliczeń z Podwykonawcami nie może uniemożliwiać wystawienia przez Wykonawcę faktury, do czego jest on zgodnie z ustawą zobowiązany w ciągu 30 dni.

Poza tym, w razie nie wprowadzenia przez Zamawiającego wnioskowanej zmiany, czas od momentu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego, do momentu przedłożenia faktury końcowej Zamawiającemu przez Wykonawcę uległby znacznemu wydłużeniu.

Nadmieniamy też, że Wykonawca ma świadomość, że Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy w przypadku nie dostarczenia potwierdzenia od Podwykonawcy o zapłacie, dlatego Wykonawca zawsze dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej taki dokument dostarczyć Zamawiającemu.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych.

8. Ad par 7 ust. 3

Wskazujemy na błędne odwołanie w ust. 3 do pkt 10 SIWZ. Powinno być odwołanie do pkt 12.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że w § 7 ust. 3 powinno być odwołanie do rozdziału 3 pkt 12 SIWZ. Zamawiający zmienia brzmienie ust. 3 na następujące:

„3. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zgodnie z rozdziałem 3 pkt. 12 SIWZ będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)”

9. Ad par 12 ust 1 projektu umowy:

Wnosimy o zmianę w par. 12 ust. słowa "opóźnienie..." na słowo: "zwłoka..."

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.

Nie każde przekroczenie terminu (opóźnienie) wynika z okoliczności zależnych od wykonawcy, zatem nie każde opóźnienie jest jednoznaczne z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 471 KC,

gwarancjach bankowych, musi zobowiązać się względem zamawiającego, że zabezpieczenie realizacji kontraktu nie pozostanie niezabezpieczone. Zobowiązanie takie powinno przyjąć formę pisemnego oświadczenia wykonawcy.

13. Ad par 17 ust. 2 pkt 3) i ust. 3

Wnosimy o usunięcie w ust. 2 pkt 3) zwrotu: "jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada" oraz w ust. 3 zwrotu: "z przyczyn za które wykonawca nie odpowiada".

Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych.

14. Ad par 18 ust. 1 C) ppkt 1

Wnosimy o zmianę w tym punkcie słowa zmniejszenie i obniżenie na słowa zmiana tak by pkt ten brzmiał:

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług o kwotę wynikającą z tej zmiany.

Wykonawca składając ofertę kalkuluje cenę oferty z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. W tym zakresie podatek VAT stanowi jedynie czynnik cenotwórczy niezależny od woli wykonawcy. Kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma zatem wpływu na korzyści ekonomiczne osiąmane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Tak więc na chwilę sporządzenia oferty bez znaczenia dla wykonawcy jest wysokość aktualnej stawki podatku VAT i wynikająca z niej kwota tego podatku wliczona do ceny. W żadnym bowiem razie wysokość tego podatku nie wpływa na korzyści ekonomiczne osiąmane przez wykonawcę z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT jest zdarzeniem zewnętrznym niezależnym od woli stron umowy oraz nie powoduje zaburzenia równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy.

Wyrażone stanowisko Wykonawcy jest zbieżne z opinią prawną przedstawioną przez Urząd Zamówień Publicznych opublikowaną na stronie internetowej Urzędu

Odp.

Zamawiający w § 18 zmienia brzmienie ust. 1 lit. C) pkt 1) na następujące: „1) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług o kwotę wynikającą z tej zmiany”

  
**Kierownik**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
(2) w Lesznie  
mgr inż. *Marian Kaczmarek*



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych.

10. Ad par 12 ust. 1 pkt 5,6 i 7, 8,9 projektu umowy

Wnosimy o zmniejszenie kary w pkt 5, 6 i 7 ust. 1 par 12 z 10% do 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w par 4 umowy. Wnosimy zmniejszenie kary w pkt 8 i 9 ust 1 par 12 z 5% na 0,05 % wynagrodzenia netto.

Kary te w odniesieniu do odsetek ustawowych są rażąco wygórowane. Żądanie zbyt wygórowanych kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach, tj. równości stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadziła do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Dla lepszego zobrazowania wysokości obecnie zastosowanej kary np. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom (spóźnienie jednodniowe z powodu awarii systemu ) wykonawcy grozi kara na poziomie 600.000,00 - 700.000,00 zł.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych.

11. Ad par 12 ust 2 pkt 2)

Powołując się na zasadę równości stron, wnosimy o podwyższenie kary z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego do wysokości 20%.

Odp.

Zamawiający w § 12 zmienia brzmienie ust. 2 pkt 2 na następujące:

„2)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego– w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §17 ust. 1”

12. Ad par 16 projektu umowy oraz zapisy SIWZ:

Zgodnie z Art. 150 znowelizowanej ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat z zobowiązaniem do jego przedłużenia. W związku z tym, że okres realizacji inwestycji wraz z okresem rękojmi może przekraczać okres 5 lat, prosimy o dostosowanie powołanych powyżej zapisów SIWZ i wzoru umowy do zapisów ustawy.

Odp.

Art. 150 ust. 7 p.z.p. określa szczególne wymogi dotyczące zabezpieczenia wnoszonego na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku takich długookresowych zabezpieczeń, wnoszonych: w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

Tym samym, w przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca oprócz zabezpieczenia wnoszonego w formach określonych w art. 148 ust. 1 i 2 p.z.p. a zatem m.in. w poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, czy