

KOSZTORYS OFERTOWY							
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna) - etap II							
LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,520		
II			ROBOTY ROZBIORKOWE				
2	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	520,00		
3	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	750,00		
4	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka płyt betonowych 35x35x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy	m ²	765,00		
5	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka zjazdów do posesji z: płyt betonowych, płytek betonowych, trylinki z odwozem poza teren budowy	m ²	275,00		
6	45110000-1	01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5,0cm oraz rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod ściek przykrawężnikowy o szerokości 20cm z załadunkiem i transport poza teren budowy	m	520,00		
III			PODBUDOWA				
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	655,00		
8	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdu, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	275,00		
9	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	205,00		
10	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdu	m ²	930,00		
11	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dozwozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m ²	930,00		
12	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0cm. - zjazdu do posesji	m ²	275,00		
IV			NAWIERZCHNIA				
13	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m ²	655,00		
14	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm	m ²	275,00		
V			ELEMENTY ULIC				
15	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	750,00		
16	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji	mb	80,00		
17	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem	mb	520,00		
18	45233140-2	08.05.02	Ściek z 2 rzędów kostki brukowej, szarej, betonowej bez faz. szer. 20cm na ławie betonowej gr. 15cm i podsypce cem-piasek gr. 5cm	mb	520,00		
19	45233140-2	01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe	szt	7,00		
20	45233140-2	01.03.07	Regulacja górnej części studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą krat	szt	7,00		
			Razem (netto)	zł			
			Podatek VAT (23%)	zł			
			Ogółem (brutto)	zł			
słownie złotych:							
miejscowość, dnia:			sporządził:				