

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P Odcinek od drogi wojewódzkiej nr 305 do m. Brenno

L.p.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	2,120		
II			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	45111300-1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych grub. 5 cm na podsypce piaskowej z transportem urobku poza teren budowy	m ²	1595,50		
3	45111300-1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu warstwa grub. 12 cm z transportem urobku poza teren budowy	m ²	95,90		
4	45111300-1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu i prefabrykatów betonowych warstwa grub. 15 cm z transportem urobku poza teren budowy	m ²	464,70		
5	45111300-1	01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15*30 wraz z ławą betonową z transportem urobku poza teren budowy	m	1859,00		
6	45111300-1	01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 6*20 na ławie betonowej z oporem w ilości 0,02 m ³ /mb z transportem urobku poza teren budowy	m	936,00		
7	45111300-1	01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej, warstwa grub. 8 cm z transportem urobku poza teren budowy	m ²	551,25		
III			ROBOTY ZIEMNE				
8	45111200-0	04.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV z transportem urobku poza teren budowy	m	1859,00		
9	45111200-0	04.01.01	Rowki pod obrzeża i ławę o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV z transportem urobku poza teren budowy	m	936,00		
10	45111200-0	04.01.01	Wykonanie koryta pod zjazdu na głęb. 25 cm, grunt kat. III-IV z transportem urobku poza teren budowy	m ²	164,68		
11	45111200-0	04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik na głęb. 20 cm, grunt kat. III-IV z transportem urobku poza teren budowy	m ²	391,94		
IV			ODWODNIENIE				
12	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	12		
13	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	10		
14	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek ściekowych	szt	9		
15	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telekomunikacyjnych	szt	3		
16	45232452-5	03.02.01	Przebudowa studzienki ściekowe uliczne z rur betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem, bez syfonu, głęb. studzienki 1,50 m wraz z kratą żeliwną typu ciężkiego	szt	24		

17	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa świetlików przyokiennych	szt	4		
18	45232452-5	03.02.01	Przykanaliki z rur PCV (litych) o sztywności 8 kN/m ² łączonych na wcisk o śred. zewn. 160 mm	m	72,00		
V			PODBUDOWA				
19	45233140-2	04.01.01	Profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjnenawierzchni chodników i zjazdów	m ²	2618,39		
20	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=5 MPa, warstwa grub. 10 cm	m ²	1959,69		
21	45233140-2	04.02.01	Podsypka piaskowa pod zjazdy, warstwa grub. 10 cm	m ²	658,70		
22	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z betonu kl. B7,5, warstwa grub. 18 cm pod zjazdy	m ²	658,70		
23	45233140-2	04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej (istniejącej i wiążącej)	m ²	22839,00		
24	45233140-2	04.03.01	Wiązanie między warstwowe, emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m ² (nawierzchnia istniejąca i warstwa wiążąca)	m ²	22839,00		
VI			ELEMENTY ULIC				
25	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15*30 na ławie betonowej z oporem, beton kl. B15 w ilości 0,06 m ³ /mb	m	1859,00		
26	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 8*30 na ławie betonowej z oporem, beton kl. B15 w ilości 0,03 m ³ /mb	m	1375,00		
27	45233140-2	08.05.03	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej, bezfazowej wibroprasowanej gr. 8 cm /kolor szary/ na ławie betonowej zwykłej, beton kl. B15 w ilości 0,02 m ³ /mb	m ²	441,00		
VII			NAWIERZCHNIA				
28	45233140-2	05.03.05b	Warstwa wiążąca, z betonu asfaltowego 0/16 mm, o stabilności 5,5 kN, grub.5 cm	m ²	11439,00		
29	45233140-2	05.03.05a	Warstwa ścieralna, z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, o stabilności 5,5 kN, grub. 5 cm	m ²	13814,00		
30	45233140-2	08.02.02	Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 8 cm /kolor czerwony/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3÷5 cm	m ²	658,70		
31	45233140-2	08.02.02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 8 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3÷5 cm	m ²	1959,69		
VIII			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
32	45111200-0	02.01.01	Odtworzenie rowów przydrożnych, grunt kat. III-IV, głębokość kopania 0,50 m, przy nachyleniu skarp 1:1	m	1985,00		
33	45111200-0	06.03.01	Umocnienie poboczy destruktem asfaltowym na szerokość 0,50 m i grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu (materiał Wykonawcy)	m ²	992,50		
34	45111200-0	06.03.01	Plantowanie poboczy z zagęszczeniem o średniej szerokości 0,70 m z gruntu rodzimego kat. III	m ²	1389,50		

