

Leszno dnia, 15.02.2018r.

ZDP-12/W44/2018

Wykonawcy/wszyscy

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na : Przebudowę drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, odpowiada na zadane przez Wykonawcę pytania:

1. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci (sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej) znajdujących się w pasie drogowym przedmiotowej inwestycji. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentów potwierdzających.*

Odp.

Sieci znajdujące się w pasie drogowym posiadają uzgodnienia lokalizacyjne z Zarządem Dróg Powiatowych jaką zarządcą drogi.

2. *Ze względu na ograniczoną trwałość oznakowania poziomego wnosimy o skrócenie okresu gwarancji na ten zakres prac do 24 miesięcy.*

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome jest ona równoznaczna z gwarancją określoną dla całego zadania.

3. *Przedmiotowe postępowanie dotyczy drogi powiatowej nr 4759P natomiast załączony opis techniczny drogi powiatowej nr 3903P. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odp.

Nr 3903P jest starym, nieaktualnym numerem drogi powiatowej Gołanice – Krzycko Małe . Obecnie droga ma numer 4753P, co jest wyszczególnione w kosztorysach ofertowych oraz przedmiarze robót.

4. *Dokumentacja projektowa wskazuje na wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC 11W, natomiast w kosztorysie ofertowym poz. 17 jest warstwa wyrównawcza z BA AC 16W. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odp.

Warstwa wyrównawcza AC 16W 50/70, zgodnie z kosztorysem.

5. *Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać ściek przykrawężnikowy szerokość 20 cm, natomiast w kosztorysie ofertowym poz. 27 jest ściek z 1 rzędu kostki szer. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odp.

Do wykonania ściek przykrawężnikowy o szerokości 10 cm. Z kostki betonowej bezfazowej.

6. W załączonym opisie technicznym projektant przewidział następujące warstwy bitumiczne:

- Podbudowa AC16 P gr. **5 cm** (w miejscach wymiany całej konstrukcji)
- Warstwa wyrównawcza AC11W gr. **średnio 6 cm**
- Warstwa ścieralna AC11S gr. **5 cm**

Natomiast kosztorys zawiera:

- Podbudowa AC16P gr. **4 cm**
- Warstwa wyrównawcza AC16W gr. **średnio 4 cm**
- Warstwa ścieralna AC11S gr. **5 cm**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Zastosować warstwy oraz grubości wymienione w kosztorysie ofertowym.

7. Mając na uwadze ryczałtowy charakter rozliczenia w razie rozbieżności w ilościach prac do wykonania pomiędzy załączonym kosztorysem ofertowym, a dokumentacją projektową. Prosimy o wskazanie decydującego dokumentu.

Odp.

Wykonawca winien przy wykonaniu zamówienia kierować się zapisami Rozdziału 12 SIWZ.

8. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej D-03.02.01 na wykonanie odwodnienia.

Odp.

Informacja dotycząca odwodnienia dostępna w siedzibie Zamawiającego.

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(2) w Lesznie
mgr inż. Marian Kaczmarek