

### PRZEDMIAR ROBÓT

"Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej".

Budowa (organizacja) miejsc przesiadkowych, parkingu wraz z montażem efektywnego energetycznie oświetlenia.

LP	SST	Opis i obliczenie ilości	Jednostka	
			jm	Ilość
1		2	3	4
1	D.04.01.01, D.02.03.01, D.04.05.01, D.04.04.02, D.05.03.23	1. wykonanie koryta głębokości 12,0 cm w gruncie z transportem gruntu poza teren budowy, 2. mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża gruntu, 3. warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stabilizowana cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ min. o grubości 10,0cm, 4. ułożenie kostki betonowej, beżfazowej, szarej o grubości 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grubość 5,0 cm	m2	110,00
2	D.07.07.01	Oznakowanie poziome: Oznakowanie cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową (P-18 - szt. 16), (P-24 - szt. 4)	szt	20,00
3	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8,0x30,0cm na ławie betonowej z oporem	mb	115,00
4	ST-WT01, ST-L02, ST-S03	Montaż wiaty rowerowej	szt	7,00
5		Montaż stojaka rowerowego typu odwrócone "U" bez poprzeczki ze stali nierdzewnej - rura fi 60mm, gr. 2mm, wysokość 80cm szerokość 80cm	szt	63,00
6		Montaż lampy solarna uliczna z zainstalowanym urządzeniem fotowoltaicznym o mocy elektrycznej do 40 kW i wysięgnikiem na słup o długości do 3,0m z uchwytem	szt	7,00
7		Ustawienie stojaka rowerowego typu "retro" z elementami żeliwnymi, wysokość z odcinkiem kotwiącym 140cm, długość 220cm, szerokość 30cm, miejsca postojowe szt. 5	szt	1,00
8		Montaż tablicy informacyjnej	szt	8,00