

Przedmiar robót						
"Przebudowa drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze - Nowa Wieś - Kąkolewo"						
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
<b>Branża drogowa</b>						
	Roboty przygotowawcze					
	Roboty rozbiórkowe					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	3,75		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu z transportem urobku samochodami w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m3	380		
3	D-01.02.04A	Zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi PS 160 mm	m	150		
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm z załad. I transp.poza teren bud	m2	11300		
5	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z załad. I transp.poza teren bud	szt.	55		
6	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków z załad. I transp.poza teren bud	szt.	34		
7	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm z załad. I transp.poza teren bud	m2	1050		
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m	650		
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej z załad. I transp.poza teren bud	m	650		
10	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm próg z załad. I transp.poza teren bud	m2	78		
11	D-01.02.04	Rozbiórka progów spowalniających kwadratowych z kostki betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m2	78		
12	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki betonowej z załad. I transp.poza teren budowy	m	220		
13	D-01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych z załad. I transp.poza teren bud	m	130		
14	D-01.02.04	Rozebranie ścieku z 3 rzędów kostki betonowej z załad. I transp.poza teren budowy	m	980		
15	D-01.02.04	Rozebranie ścieku betonowego z załad. I transp.na plac OD	m	980		
	Roboty ziemne					

16	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.60 m <sup>3</sup> wraz z zasypianiem pod kanalizację i rurę drenarską w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	350		
17	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów grunt kat. I-II wraz z zakupem i dowozem ziemi przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	350		
Odwodnienie korpusu drogowego						
18	D-03.01.01	Przedłużenie przepustu Ø 1500 dł 3 m z rur betonowych	szt	1		
19	D-03.01.03A	Wykonanie przepustu pod zjazdami HDPE śr 400mm z obrukowaniem wylotów	mb	185		
20	D-03.01.02	Przedłużenie przepustu Ø 1000 dł 1 m z rur betonowych	szt	1		
21	D-03.01.01	Wymiana narzutu kamiennego 31,5/63 wzdłuż drenu z załad. I transp	m <sup>3</sup>	440		
Podbudowy						
22	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m <sup>2</sup>	11300		
23	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod c-p-r i chodnik, zjazdy i m-p w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m <sup>2</sup>	890		
24	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod remont i ściek i kraw w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m <sup>2</sup>	1890		
25	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet. do Rm=5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	13253		
26	D-04.05.01	Podbudowa z betonu B-20 wytwarzanego w węźle bet. do grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm próg i wyniesione przejście	m <sup>2</sup>	83		
27	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - chodnik o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	890		
28	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - zjazdy o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	980		
29	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	11300		
30	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	11200		
31	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (remont)	m <sup>2</sup>	1300		
32	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	23300		
Nawierzchnie						

33	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - grubość po zagęszcz. śr 6 cm	m2	23300		
34	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	23300		
35	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej bez faz. grubość 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej	m2	980		
36	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez faz grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	890		
37	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej na progu, wyniesionym przejściu grubość 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	83		
38	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kd, ks, zaworów i zasuw	szt	65		
39	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki (OD ZDP w Święciechowie)	m2	12670		
Roboty wykończeniowe						
40	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawy przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	7500		
41	D-02.03.01	Odtworzenie rowów z namułu o śr. Gr. 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	2270		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
42	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - białe	m2	770		
43	D-07.01.02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - czerwone	m3	45		
44	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	34		
45	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych	szt.	30		
46	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych	szt.	10		
47	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych kierunku i miejscowości	szt.	15		
48	D-07.02.01	Urządzenie - radar prędkości	szt.	1		
49	D-07.06.02	Bariero poręcze U12a wraz z betonowaniem stóp niezbrojonych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu (wykonanie stóp fundamentowych pod bariero-poręcze)	mb	130		
Elementy ulic						
50	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdy)	m	2514		

51	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem	m	760		
52	D-08.05.02	ściek z 1 rzędów kostki brukowej betonowej bez faz. szer. 10cm na ławie betonowej gr 20cm i podsypce cem-piask gr 5cm	mb	4950		
<b>Kanalizacja deszczowa</b>						
53	D-03.02.01	Wymiana kolektora deszczowego z rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 10cm wraz z: rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	m	250		
54	D-03.02.01	Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym D400 wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt	3		
55	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC dn 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm wraz z robotami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi	mb	550		
56	D-03.02.01	Wymiana wszystkich el.studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwne D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 1,5m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt.	15		
<b>Razem netto</b>						
<b>Razem vat</b>						
<b>Razem brutto</b>						