

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość
Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Krzycko Wielkie				
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,221
2 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych (materiał do przekazania do ZDP Leszno)	szt.	12,000
3 d.1	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków (materiał do przekazania do ZDP Leszno)	szt.	10,000
4 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	2245,000
5 d.1	KNNR 6 0805-08, kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki betonowej. Rozbiórka mechaniczna nawierzchni grub. 7-8cm chodniki: 1700m2 zjazdy: 400m2	m2	2100,00
6 d.1	KNR AT-03 0102-02, kalkulacja własna	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki do ZDP w Święciechowie	m2	3728,00
7 d.1	KNR 2-31 0813-03,	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.piaskowej	m	2050,00
8 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	700,00
9 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m3	233,00
10 d.1	KNR 4-04 1103-04, analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko wykonawcy =2100*0,08+2050*0,15*0,3+700*0,08*0,3+233	m3	510,05
2 Roboty ziemne				
11 d.2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wykopy pod chodniki: 1700m2 * 0.15m wykopy pod zjazdy: 400m2 * 0.30m	m3	375,00
12 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km (na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji)	m3	375,00
3 Jezdnia				
13 d.3	KNR 2-31 1004-07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,6kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wyrównawczą	m2	8200,00
14 d.3	KNR 2-31 0310-01, kalkulacja własna	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W50/70 - warstwa wyrównawcza - średnia grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	8200,00
4 Krawężniki i obrzeża betonowe				
15 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	1890,00
16 d.4	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m	355,00
17 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	1050,00
18 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa C12/15 (w pozycji należy uwzględnić wyrównanie podłoża pod ławę betonową) 1890m * 0.0675m2 355m * 0.061m2 1050m * 0.033m2	m3	183,88
19 d.4	KNR 2-31 0402-04	Uzupełnienie przestrzeni między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią betonem C12/15 2245*0,015	m3	33,68

5	Chodniki			
20 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1700,00
21 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5 mm) - o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	1700,00
22 d.5	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej - kostka szara	m2	1700,00
6	Zjazdy			
23 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	400,00
24 d.6	KNR 2-31 0111-03 analogia, kalkulacja własna	Warstwa mrozochronna piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.10cm	m2	400,00
25 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5 mm) - o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	400,00
26 d.6	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej - kostka grafitowa	m2	400,00
7	Roboty wykończeniowe			
27 d.7	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt	10,00
28 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	10,00
29 d.7	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	11,00
30 d.7	KNR 2-31 0703-02 analogia	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (tablice znaków drogowych kierunku i miejscowości)	szt.	1,00
31 d.7	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	110,00
32 d.7	KNR 2-31 1406-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m2	1110,00
33 d.7	Kalkulacja własna	Przebrukowanie istniejących zjazdów - strona lewa	m2	150,00
34 d.7	KNR-W 2-18 0408-02, kalkulacja własna	Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm wraz z robotami rozbiórkowymi, robotami ziemnymi, odtworzeniem podbudowy, załadunek i transport ziemi i gruzu na składowisko wykonawcy	m	21,00
35 d.7	KNR 2-31 1406-02, kalkulacja własna	Studzienki ściekowe z gotowych kręgów betonowych D500 z betonu C35/45, montowanych na podłożu z betonu C12/15 grub. 15cm, z rusztem uchylnym płaskim kl. D400 z osadnikiem i koszem wraz z rozbiórką istniejących, robotami ziemnymi, odtworzeniem podbudowy, załadunek i transport ziemi i gruzu na składowisko wykonawcy	szt	15,00