

Przedmiar				
Remont drogi powiatowej nr 4782P w m. ŚWIERCZYNA.				
Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	Roboty przygotowawcze	x	x
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni drogowej średnia grubość 5,0 cm, załadunek wraz z transportem nawierzchni z rozbiórki samochodem poza teren budowy na plac wskazany przez ZDP w Lesznie.	m ²	770,00
2	D.03.02.01a	Regulacja pionowa wjazdów oraz wpustów ulicznych kanalizacji wraz z ich wymianą na nowe.	szt	18,00
x	x	Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni	x	x
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.	m ²	3850,00
4	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna gr. 5,0cm.	m ²	3850,00
miejscowość, data:		Leszno, 19.09.2019 r.	sporządził:	