

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)

| LP | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | cena jedn. netto | Wartość netto |
|-------------------|------------|-----------|---|----------------|---------|------------------|---------------|
| | | | | jm | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,470 | | |
| II | | | ROBOTY ROZBIORKOWE | | | | |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04 | Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy | mb | 470,00 | | |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04 | Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy | mb | 741,00 | | |
| 4 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozbiórka płyt betonowych 35x35x4 na podsypce piaskowej z odwozem poza teren budowy | m ² | 695,00 | | |
| 5 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozbiórka zjazdów do posesji z: płyt betonowych, płytek betonowych, trylinki z odwozem poza teren budowy | m ² | 451,00 | | |
| 6 | 45110000-1 | 01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod ściek przykrawężnikowy o szerokości 20cm z załadunkiem i transport poza teren budowy | m | 470,00 | | |
| III | | | PODBUDOWA | | | | |
| 7 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy | m ² | 591,00 | | |
| 8 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy | m ² | 451,00 | | |
| 9 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy | m ² | 290,00 | | |
| 10 | 45233140-2 | 04.01.01 | Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy | m ² | 1042,00 | | |
| 11 | 45233140-2 | 04.05.01 | Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm | m ² | 1042,00 | | |
| 12 | 45233140-2 | 04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0cm. - zjazdy do posesji | m ² | 451,00 | | |
| IV | | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 13 | 45233140-2 | 08.02.02 | Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm | m ² | 591,00 | | |
| 14 | 45233140-2 | 08.02.02 | Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm | m ² | 451,00 | | |
| V | | | ELEMENTY ULIC | | | | |
| 15 | 45233140-2 | 08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem | mb | 790,00 | | |
| 16 | 45233140-2 | 08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji | mb | 90,00 | | |
| 17 | 45233140-2 | 08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem | mb | 470,00 | | |
| 18 | 45233140-2 | 08.05.02 | Ściek z 2 rzędów kostki brukowej, szarej, betonowej bez faz szer. 20cm na ławie betonowej gr. 15cm i podsypce cem.-piask gr. 5cm | mb | 470,00 | | |
| 19 | 45233140-2 | 01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe | szt | 8,00 | | |
| 20 | 45233140-2 | 01.03.07 | Regulacja górnej części studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą krat | szt | 6,00 | | |
| Razem (netto) | | | | zł | | | |
| Podatek VAT (23%) | | | | zł | | | |
| Ogółem (brutto) | | | | zł | | | |

słownie złotych:

miejsowość, dnia:

sporządził: