

PRZEDMIAR					
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna)					
LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,470
<b>II</b>			<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>		
2	45110000-1	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	470,00
3	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem poza teren budowy	mb	741,00
4	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka płyt betonowych 35x35x4 na podsypce piaskowej odwozem poza teren budowy	m <sup>2</sup>	695,00
5	45110000-1	01.02.04.	Rozbiórka zjazdów do posesji z: płyt betonowych, płytek betonowych, trylinki z odwozem poza teren budowy	m <sup>2</sup>	451,00
6	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej pod ściek przykrawężnikowy o szerokości 20cm z załadunkiem i transport poza teren budowy	m	470,00
<b>III</b>			<b>PODBUDOWA</b>		
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	591,00
8	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdu, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	451,00
9	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	290,00
10	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdu	m <sup>2</sup>	1042,00
11	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m <sup>2</sup>	1042,00
12	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0cm. zjazdu do posesji	m <sup>2</sup>	451,00
<b>IV</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>		
13	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	591,00
14	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0cm na podsypce cem.-pias. grub. min. 5 cm	m <sup>2</sup>	451,00
<b>V</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>		
15	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	790,00
16	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji	mb	90,00
17	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem	mb	470,00
18	45233140-2	08.05.02	Ściek z 2 rzędów kostki brukowej, szarej, betonowej bez faz. szer. 20cm na ławie betonowej gr. 15cm i podsypce cem-pias. gr. 5cm	mb	470,00
19	45233140-2	01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, gazowe i studzienki telekomunikacyjne wodociągowe	szt	8,00
20	45233140-2	01.03.07	Regulacja górnej części studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą krat	szt	6,00
miejscowość, dnia:			21.02.2017 R.	sporządził: Tomasz Knop	