

KOSZTORYS OFERTOWY							
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4788P w m. Górzno							
LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,14		
<b>II</b>			<b>PODBUDOWA</b>				
2	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 12 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	130,00		
3	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazd, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	45,00		
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m <sup>2</sup>	90,00		
5	45233140-2	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazd	m <sup>2</sup>	175,00		
6	45233140-2	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. cementem o Rm=2,5MPa min. grub. 10cm	m <sup>2</sup>	175,00		
7	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B-15 min. grub. 15,0 cm. - zjazdu do posesji	m <sup>2</sup>	45,00		
<b>III</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>				
8	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	130,00		
9	45233140-2	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, grafitowej o grub. 8,0 cm na podsypce cem.-pias grub. min. 5 cm	m <sup>2</sup>	45,00		
10	45233140-2	05.03.05	Remont cząstkowy krawędzi na styku z krawężnikiem betonem asf. 0/12,8 o stab. min. 5,5 kN - grub. 12,0 cm	Mg	0,50		
<b>IV</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>				
11	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	250,00		
12	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem na płas od strony posesji	mb	35,00		
13	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem	mb	5,00		
14	45233140-2	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków pionowych D-6	szt.	2,00		
Razem ( netto)					zł		
Podatek VAT (23%)					zł		
Ogółem ( brutto )					zł		

słownie: \_\_\_\_\_

miejsowość, dnia: \_\_\_\_\_ sporządził: \_\_\_\_\_