

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 3902P w m. Popowo Wonieskie.

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	Roboty przygotowawcze	x	x
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni drogowej średnia grubość 5,0 cm, załadunek wraz z transportem nawierzchni z rozbiórki samochodem poza teren budowy na plac wskazany przez ZDP w Lesznie.	m ²	4810,00
2	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa włączów studni ściekowych, włączów studni rewizyjnych ks i kd.	szt.	23,00
x	x	Remont	x	x
3	D.06.03.01	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm. Materiał Wykonawcy	m ²	30,00
4	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	mb	52,00
5	D.03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m ²)	mb	25,00
6	D.03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwne D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 1,5m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt.	2,00
x	x	Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni	x	x
7	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.	m ²	4810,00
8	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna gr. 4,0cm.	m ²	4810,00