

<p align="center"><b>KOSZTORYS OFERTOWY</b></p> <p align="center">"Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej"</p> <p align="center"><b>- część 2 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna .</b></p> <p align="center">Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych.</p>						
LP	SST	Opis i obliczenie ilości	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1		2	3	4	5	6
1	D.04.01.01, D.02.03.01, D.04.05.01, D.04.04.02, D.05.03.23	Miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 1. wykonanie koryta głębokości 43,0 cm w gruncie z transportem gruntu poza teren budowy, 2. mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża gruntu, 3. warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa min. o grubości 10,0cm, 4. warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 z dowozu stabilizowana mechanicznie cementem C3/4 o grubości 20,0cm, 5. ułożenie kostki betonowej, bezfazowej, szarej o grubości 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grubość 5,0 cm	m2	137,00		
2	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem	mb	76,00		
3	D.04.01.01, D.02.03.01, D.04.05.01, D.05.03.23	Miejsca postojowe dla rowerów: 1. wykonanie koryta głębokości 12,0 cm w gruncie z transportem gruntu poza teren budowy, 2. mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża gruntu, 3. warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa min. o grubości 10,0cm, 4. ułożenie kostki betonowej, bezfazowej, szarej o grubości 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grubość 5,0 cm	m2	80,00		
4	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8,0x30,0cm na ławie betonowej z oporem	mb	100,00		
5	ST-WT01, ST-L02, ST-S03	Montaż wiaty rowerowej o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, wypełnienie tylne i boczne szkłem hartowanym, dach pokryty poliwęglanem komorowym, szerokość wiaty u podstawy 1,35m, długość wiaty 8,0m, szerokość dachu wiaty 2,0m	szt	3,00		
6		Montaż stojaka rowerowego typu odwrócone "U" bez poprzeczek ze stali nierdzewnej - rura fi 60mm, gr. 2mm, wysokość 80cm szerokość 80cm	szt	50,00		
7		Montaż lampy solarna uliczna z zainstalowanym urządzeniem fotowoltaicznym o mocy elektrycznej do 40 kW i wysięgnikiem na słup o długości do 3,0m z uchwytem	szt	3,00		
8		Montaż reflektora zewnętrznego LED z aluminium	szt	3,00		

9	Montaż tablicy informacyjnej o powierzchni około 8 m2 z mapą ścieżek, umieszczona na powierzchni tylnej ściany wiaty (projekt graficzny przedłoży Zamawiający), zabezpieczona przed zniszczeniem.	szt	3,00		
<b>Razem (netto)</b>			zł		
Vat ( 23%)			zł		
<b>Razem (brutto)</b>			zł		