

### KOSZTORYS OFERTOWY

"Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej"

**- część 3 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Lipno.**

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

LP	SST	Opis i obliczenie ilości	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1		2	3	4	5	6
1	D.04.01.01, D.02.03.01, D.04.05.01, D.04.04.02, D.05.03.23	Miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 1. wykonanie koryta głębokości 43,0 cm w gruncie z transportem gruntu poza teren budowy, 2. mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża gruntu, 3. warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stabilizowana cementem o $R_m=2,5MPa$ min. o grubości 10,0cm, 4. warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 z dowozu stabilizowana mechanicznie cementem C3/4 o grubości 20,0cm, 5. ułożenie kostki betonowej, beżfazowej, szarej o grubości 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grubość 5,0 cm	m2	81,00		
2	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. B -15 z oporem	mb	43,00		
3	D.04.01.01, D.02.03.01, D.04.05.01, D.05.03.23	Miejsca postojowe dla rowerów: 1. wykonanie koryta głębokości 12,0 cm w gruncie z transportem gruntu poza teren budowy, 2. mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża gruntu, 3. warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stabilizowana cementem o $R_m=2,5MPa$ min. o grubości 10,0cm, 4. ułożenie kostki betonowej, beżfazowej, szarej o grubości 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grubość 5,0 cm	m2	64,00		
4	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8,0x30,0cm na ławie betonowej z oporem	mb	80,00		
5	ST-WT01, ST-L02, ST-S03	Montaż wiaty rowerowej o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, wypełnienie tylne i boczne szkłem hartowanym, dach pokryty poliwęglanem komorowym, szerokość wiaty u podstawy 1,35m, długość wiaty 8,0m, szerokość dachu wiaty 2,0m	szt	2,00		
6		Montaż stojaka rowerowego typu odwrócone "U" bez poprzeczki z stali nierdzewnej - rura fi 60mm, gr. 2mm, wysokość 80cm szerokość 80cm	szt	40,00		
7		Montaż lampy solarna uliczna z zainstalowanym urządzeniem fotowoltaicznym o mocy elektrycznej do 40 kW i wysięgnikiem na słup o długości do 3,0m z uchwytem	szt	2,00		
8		Montaż reflektora zewnętrznego LED z aluminium	szt	2,00		
9		Montaż tablicy informacyjnej o powierzchni około 8 m2 z mapą ścieżek, umieszczona na powierzchni tylnej ściany wiaty (projekt graficzny przedłoży Zamawiający), zabezpieczona przed zniszczeniem.	szt	2,00		
		Razem (netto)		zł		
		Vat ( 23%)		zł		
		Razem (brutto)		zł		