

PRZEDMIAR				
"Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" - część 3 zamówienia - budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Lipno.				
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4771P w miejscowości Wilkowice.				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Branża drogowa				
Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,4
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu z transportem urobku samochodami w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m2	1300
3	D-01.02.04A	Zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi PS 160 mm	m	170
Podbudowy				
4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	230
5	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod c-p-r w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	1200
6	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet. Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1300
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (c-p-r)	m2	1000
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdu)	m2	230
Nawierzchnie				
9	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, szarej o grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1300
10	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw	szt	24
Roboty wykończeniowe				
11	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy śr gr warstwy humusu 3 cm	m2	1000
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
12	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	2

13	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, nakazu i zakazu	szt.	4
Elementy ulic				
14	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdy)	m	90
15	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem	m	770